

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(Наименование организации)

Утвержден " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме \_\_\_\_\_ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ тыс. руб.

\_\_\_\_\_ (ссылка на документ об утверждении)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Сводный сметный расчет стоимости строительства  
Проведение культуртехнических работ реки Арженка в г. Рассказово Тамбовской области**

Составлен в базисном уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены на 4 квартал 2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.рубл.				Общая сметная стоимость, тыс.рубл.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов., приспособлений	прочих затрат	
1	2	Глава 1. Подготовка территории строительства.				8	
1	Лок. смет. расч. № 1-1	Подготовительные работы	34,32				34,32
2	Лок. смет. расч. № 1-2	Культуртехнические работы	12,74				12,74
3		<b>Итого по главе 1</b>	<b>47,06</b>				<b>47,06</b>
		Глава 8. <b>Временные здания и сооружения</b>					
	ГСН-81-05-01-2001 п.4.1.3	Временные здания и сооружения 1,5%					
		<b>Итого по главе 8</b>	<b>0,71</b>				<b>0,71</b>
		<b>Итого по главе 1-8</b>	<b>0,71</b>				<b>0,71</b>
		<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>	<b>47,77</b>				<b>47,77</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты</b>					
	МДС 81-35.2004 п 4.96	Объекты социальной сферы 2%	0,95				0,95
	ГСН 81-05-02-2007 п.14.3	Затраты, связанные с производством строительных и монтажных работ в зимнее время 1,2%					
		Итого по главе 9	<b>0,58</b>				<b>0,58</b>
		<b>Итого по главе 1 - 9</b>	1,53				1,53
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	Содержание службы заказчика. Строительный контроль 2,14% от итога глав 1-9	<b>49,30</b>				<b>49,30</b>
		<b>Глава 12.Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>				<b>1,10</b>	
	'Сметы на ПИР по договорам № от .2015г	Проектные работы					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	' Сметы на ПИР по договорам № от . 2015г	Изыскательские работы					
		Итого по главе 12				0,00	0,00
		<b>Итого по главе 1 - 12 в б.у.</b>	<b>49,30</b>			<b>1,10</b>	<b>50,40</b>
		<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты</b>					
11	МДС 81-35.2004 п 4.96	Объекты социальной сферы 2%	0,99			0,02	1,01
12		<b>Базисная сметная стоимость в ценах 2001г.</b>	<b>50,29</b>			<b>1,12</b>	<b>51,41</b>
13	Информ. сборник ТОГБУ "ЦЦС" на IV кв.2015г. Письмо Минстроя России № 25760-ЮР/08 от 13.08.2015г..	Стоимость в текущих ценах на 4 квартал 2015г. К=8,10 - на СМР; К=9,39 -на прочие;					
14	Закон РФ от 07.07.2003г. №117 - ФЗ п.9 ст.165	НДС 18%	407,35			10,52	417,87
			73,32			1,90	75,22

1	2	3	4	5	6	7	8
15		<b>Всего по расчету</b>	<b>480,67</b>			<b>12,42</b>	<b>493,09</b>
	Сметы на ПИР по В т. ч. проектно-договорам № от изыскательских работ в .2015г базисных ценах						
	Сметы на ПИР по В т. ч. проектно-договорам № от изыскательских работ в .2015г текущих ценах					0,00	0,00
						0,00	0,00



(подпись (инициалы, фамилия))

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Н.В. Шувалов

(подпись (инициалы, фамилия))

Составил \_\_\_\_\_ Дементьев

(подпись (инициалы, фамилия))

Заказчик:

Муниципальное казенное учреждение  
"Комитет по управлению городским хозяйством"

\_\_\_\_\_ В.Л. Поздняков  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Стройка: Проведение культуртехнических работ реки Арженка в г. Рассказово Тамбовской области

Объект: Подготовительные работы

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1**  
(Локальная смета)  
на Подготовительные работы

Сметная стоимость: **34.323** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.174** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **1.741** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	6	7	8	9	10
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	E01-02-112-03 Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколесья редкие, 1 га	0.38	<u>113.69</u>	<u>113.69</u>	<u>113.69</u>	43		43		1.43	0.543
2.	T01-01-01-043; Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	26	<u>3.28</u>	<u>2.77</u> <u>0.32</u>	85		<u>72</u> 8			0.024	0.624
3.	T03-21-01-010; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 10 км, 1 т груза	26	<u>11.42</u>	<u>11.42</u>	297		<u>297</u>				
4.	E01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	3.863	<u>3 602.38</u> <u>72.80</u>	<u>3 520.73</u> <u>372.26</u>	13 916	281	<u>13 601</u> 1 438	<u>11.41</u> 33.09			<u>44.077</u> <u>127.827</u>
5.	T03-21-01-001; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 1 км, 1 т груза	5987.65	<u>2.91</u>	<u>2.91</u>	17 424		<u>17 424</u>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 3863\*1.55

6. E01-01-036-02

Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

ИТОГО ПО СМЕТЕ	31 812	281	31 484	47	47	47	8	0.25	0.654
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 006	281	13 691						
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=95 - по стр. 4, 6)	1 645		1 452						
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 6)	866								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 517								
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	17 806		17 793				8		0.624
· В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)	8								
· В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)	5								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	17 806								
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	34 323								
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 645								
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	866								

Составил:  Дементьев  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:  Шувалов  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Проведение культуртехнических работ реки Арженка в г. Рассказово Тамбовской области

Объект: Подготовительные работы

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-2**

(Локальная смета)

на Культуртехнические работы

Сметная стоимость: **12.740** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.183** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **1.482** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E01-02-099-06 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев	0.32	189.89 157.65	32.24	61	50	10	20.5	6.56
2.	E01-02-101-07 Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев	0.32	687.73 561.09	126.64	220	180	41	80.5	25.76
3.	E01-02-102-06 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов свыше 32 см, 100 деревьев	0.32	404.72 67.26	329.03 5.20	130	22	105 2	10.16 0.44	3.251 0.141
4.	E01-02-105-09 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см, 100 пней	0.32	767.50 70.51	767.50	246		246 23	5.97	1.91
5.	E01-02-108-02 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше до 24 см, 100 пней	0.32	122.43 18.19	122.43	39		39 6	1.54	0.493





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-6; %=60 - по стр. 7; %=50 - по стр. 8)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

· В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9, 10)

· В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9, 10)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

389

3 949

8 791

738

443

8 791

12 740

686

389

7 199

326

52.984  
27.812

Составил: \_\_\_\_\_ Дементьев А.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_ Шувалов Н.В.  
(должность, подпись, Ф.И.О)